



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 czerwca 2016 r.

Poz. 1902

UCHWAŁA NR XXIII/197/2016 RADY GMINY GRUDZIĄDZ

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830 i poz. 1890), w związku z uchwałą Nr XI/72/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa, napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grudziądz uchwalonego uchwałą nr XV/107/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grudziądz.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa, napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń, zwany dalej „planem” w granicach określonych zgodnie z uchwałą nr XI/72/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 2. Załączniki do uchwały stanowią:

- 1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000 sporządzony na kopii mapy zasadniczej (arkusze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) będący integralną częścią planu;
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia wymagane przez ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.).

§ 3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu obowiązują w następującym zakresie ustaleń planu:

- a) granic obszaru objętego planem;
- b) osi linii elektroenergetycznych 400 kV;
- c) pasa technologicznego linii elektroenergetycznych 400 kV;
- d) pasów technologicznych linii elektroenergetycznych 110 kV;
- e) stref ochrony archeologicznej;
- f) strefy ochronnej od elektrowni wiatrowych;

- g) nieprzekraczalnych linii zabudowy;
- h) odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczających dróg;
- i) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- j) oznaczeń przeznaczenia terenów: EE – tereny infrastruktury elektroenergetycznej, RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, R – tereny rolnicze, MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, ZL – tereny leśne, WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych, IT – tereny wałów przeciwpowodziowych, KDG - tereny dróg publicznych klasy głównej, KDZ - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, KDL –tereny dróg publicznych klasy lokalnej, TK – tereny zamknięte – infrastruktury kolejowej;
- k) numerów porządkowych terenów.

§ 4. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymienione w §3 stanowią treść informacyjną.

§ 5. Objasnienie określeń użytych w uchwale:

- 1) uchwała – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;
- 2) rysunek planu – należy przez to rozumieć rysunek, o którym mowa w §2 pkt 1 uchwały;
- 3) linia rozgraniczająca – należy przez to rozumieć linie stanowiące granice między terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustalone niniejszym planem;
- 4) działka – należy przez to rozumieć działkę ewidencyjną;
- 5) działka budowlana – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 6) nieprzekraczalna linia zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie można realizować nowych budynków oraz rozbudowywać istniejących; linie zabudowy nie dotyczą części budynku takich jak: schody, okapy, gzymsy, balkony, ganki, wykusze wysunięte nie więcej niż 1,5 m poza główną bryłę budynku;
- 7) teren – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, z przypisanym barwnym oznaczeniem graficznym i literowym;
- 8) powierzchnia biologicznie czynna – należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 9) linia elektroenergetyczna 400 kV – należy przez to rozumieć dwutorową, napowietrzną linię elektroenergetyczną o napięciu znamionowym 400 kV, składającą się z konstrukcji wsporczych i podwieszonych na nich przewodów;
- 10) linia elektroenergetyczna 110 kV – należy przez to rozumieć istniejącą napowietrzną, linię elektroenergetyczną 110 kV;
- 11) linia elektroenergetyczna 15 kV – należy przez to rozumieć istniejącą napowietrzną, linię elektroenergetyczną 15 kV;
- 12) oś linii elektroenergetycznej –należy przez to rozumieć linię wyznaczającą środek konstrukcji wsporczych linii;
- 13) pas technologiczny – należy przez to rozumieć obszar o szerokości 70,0 m, po 35,0 m w obie strony od osi linii elektroenergetycznej 400 kV, obszar o szerokości 40,0 m, po 20,0 m w obie strony od osi linii elektroenergetycznej 110 kV;
- 14) zieleń wysoka – zadrzewienia, zakrzewienia i roślinność o wysokości powyżej 4,0 m n.p.t.;
- 15) reklama – należy przez to rozumieć upowszechnianie w jakiegokolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne;
- 16) numer porządkowy terenu – numer porządkowy kolejnego terenu.

§ 6. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu:

- 1) tereny infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczone symbolem EE;
- 2) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone symbolem RM;
- 3) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R;
- 4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone symbolem MNU;
- 5) tereny leśne, oznaczone symbolem ZL;
- 6) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone symbolem WS;
- 7) tereny wałów przeciwpowodziowych, oznaczone symbolem IT;
- 8) tereny dróg publicznych klasy głównej, oznaczone symbolem KDG;
- 9) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone symbolem KDZ;
- 10) tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone symbolem KDL;
- 11) tereny zamknięte – infrastruktury kolejowej, oznaczone symbolem TK.

§ 7. W granicach obszaru objętego planem ustala się lokalizacje następujących inwestycji celu publicznego, o których mowa w przepisach art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- 1) infrastruktury technicznej głównych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnych, sieci elektroenergetycznych i gazowych zgodnie z ustaleniami niniejszego planu oraz przepisami odrębnymi;
- 2) infrastruktury elektroenergetycznej na terenach EE oraz w granicach pasa technologicznego (inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, polegająca na budowie napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń);
- 3) dróg publicznych na terenach: KDG, KDZ, KDL;
- 4) infrastruktury kolejowej na terenach TK;
- 5) gazociągów wysokiego ciśnienia DN 400 i DN 500;
- 6) wałów przeciwpowodziowych na terenach IT.

§ 8. 1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) w granicach obszaru objętego planem zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone są ustaleniami zasad kształtowania zabudowy określonymi w §11;
- 2) w granicach obszaru objętego planem w zakresie linii zabudowy mają zastosowanie przepisy odrębne, w tym dotyczące dróg publicznych;
- 3) zakaz sytuowania i rozmieszczania reklam na terenach oznaczonych symbolami: EE, R, ZL, WS, IT;
- 4) sytuowanie reklam na terenach dróg publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych.

2. Ustala się, że tereny przestrzeni publicznej stanowią: tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDG, 2KDG, 3KDG, 1KDZ, 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 6KDL, 7KDL, 8KDL, 9KDL, 10KDL, 11KDL, 12KDL, 13KDL, 14KDL, 15KDL.

3. Minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji:

- 1) minimalna liczba miejsc do parkowania:
 - a) dla zabudowy usługowej, w tym w zabudowie mieszkaniowo-usługowej – 3 na 100 m² powierzchni użytkowej lokalu usługowego,
 - b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 1 na 1 mieszkanie;
- 2) minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

- a) 1 – jeżeli liczba miejsc do parkowania wynosi 6–15,
 - b) 2 – jeżeli liczba miejsc do parkowania wynosi 16–40,
 - c) 3 – jeżeli liczba miejsc do parkowania wynosi 41–100,
 - d) 4% ogólnej liczby miejsc do parkowania, jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi więcej niż 100;
- 3) dla terenów niewymienionych w pkt 2, miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) miejsca do parkowania, w tym przeznaczone na parkowanie pojazdów zapatrzonych w kartę parkingową, realizować w poziomie terenu lub jako wbudowane w budynek.

4. W granicach obszaru objętego planem nie występują przestrzenie publiczne, dla których stwierdzono konieczność określania wymagań wynikających z potrzeby ich kształtowania.

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) część obszaru objętego planem, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, znajduje się na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 OSO Doliny Dolnej Wisły kod PLB040003, w granicach którego mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące ochrony przyrody;
- 2) część obszaru objętego planem, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, stanowią tereny w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, na którym mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące ochrony przyrody;
- 3) część obszaru objętego planem, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły, w granicach którego mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące ochrony przyrody;
- 4) tereny w granicach obszaru objętego planem oznaczone symbolami: RM, MNU podlegają ochronie akustycznej na podstawie przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu odpowiednio jak dla: terenów zabudowy zagrodowej, terenów mieszkaniowo-usługowych;
- 5) realizacja inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska;
- 6) tereny w granicach obszaru objętego planem podlegają ochronie przed polem elektromagnetycznym, jak dla miejsc dostępnych dla ludności, na podstawie przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- 1) plan ustala ochronę nieruchomych zabytków archeologicznych w formie stref ochrony archeologicznej;
- 2) nieruchome zabytki archeologiczne, o których mowa w pkt 1 znajdują się w Wojewódzkiej/Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych;
- 3) ochronę nieruchomych zabytków archeologicznych należy uwzględnić na etapie projektowania i realizacji zagospodarowania i zabudowy terenu zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków;
- 4) w przypadku rozpoznania wartości kulturowych nieruchomych zabytków archeologicznych zakres badań ratowniczych określi Kujawsko-Pomorski Konserwator Zabytków na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) tereny infrastruktury elektroenergetycznej oznaczone symbolami: **1EE, 2EE, 3EE, 4EE, 5EE, 6EE, 7EE, 8EE, 9EE, 10EE, 11EE, 12EE, 13EE, 14EE, 15EE, 16EE, 17EE, 18EE, 19EE, 20EE, 21EE, 22EE,**

23EE, 24EE, 25EE, 26EE, 27EE, 28EE, 29EE, 30EE, 31EE, 32EE, 33EE, 34EE, 35EE, 36EE, 37EE, 38EE, 39EE, 40EE:

- a) przeznaczenie: tereny infrastruktury elektroenergetycznej (w szczególności: słupy i przewody elektroenergetyczne oraz infrastruktura towarzysząca, w tym drogi do obsługi infrastruktury elektroenergetycznej),
 - b) na terenach oznaczonych symbolami: 1EE, 2EE, 3EE, 8EE, 16EE, 17EE, 18EE, 19EE, 20EE, 21EE, 22EE, 23EE, 24EE, 25EE, 26EE, 27EE, 28EE, 29EE, 36EE, 37EE, 38EE, 39EE, 40EE dopuszcza się rolnicze wykorzystanie gruntów rolnych niewyłączonych z użytkowania rolniczego,
 - c) na terenach oznaczonych symbolami: 16EE po realizacji linii elektroenergetycznej 400 kV, dopuszcza się leśne wykorzystanie gruntów leśnych niewyłączonych trwale z użytkowania leśnego,
 - d) na terenach oznaczonych symbolami: 4EE, 5EE, 6EE, 7EE, 9EE, 10EE, 11EE, 13EE, 14EE, 15EE, 31EE, 34EE, po realizacji linii elektroenergetycznej 400 kV, dopuszcza się leśne wykorzystanie gruntów leśnych niewyłączonych trwale z użytkowania leśnego,
 - e) ustala się lokalizację słupów linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych,
 - f) dopuszcza się wykonanie oznaczenia, w tym również świetlnego, przeszkodowego przewodów i słupów linii elektroenergetycznej 400 kV na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
 - g) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na odcinkach kolidujących z posadowieniem słupów linii elektroenergetycznych,
 - h) dopuszcza się, z zastrzeżeniem §12, roboty budowlane, w tym budowę:
 - sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - zieleni urządzonej,
 - ciągów pieszych i rowerowych,
 - dojazdów do infrastruktury,
 - i) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - maksymalna i minimalna intensywność zabudowy – nie ma potrzeby wyznaczania,
 - minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie ma potrzeby wyznaczania,
 - maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie ma potrzeby wyznaczania,
 - nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
 - maksymalna wysokość elementów infrastruktury elektroenergetycznej – 110 m n.p.t. mierzone od najwyższej położonego punktu terenu w jego liniach rozgraniczających,
 - minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji – nie ma potrzeby wyznaczania,
 - j) w granicach terenów 37EE, 38EE, 39EE zlokalizowane są strefy ochrony archeologicznej stanowisk, dla których obowiązują ustalenia §10,
 - k) w granicach terenów 24EE, 25EE występują ograniczenia wynikające z przepisów kolejowych,
 - l) w granicach terenów 1EE, 2EE, 3EE występują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych z zakresu ustawy prawo wodne,
 - m) w granicach terenów 24EE, 25EE, 26EE występuje strefa ochronna od elektrowni wiatrowych, dla której obowiązują ustalenia §12 pkt 8,
 - n) w granicach terenów obowiązują ustalenia §12 pkt 2;
- 2) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone symbolami: **1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM:**

- a) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
 - b) na każdej z działek budowlanych ustala się możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej, gospodarczych, inwentarskich, garażowych oraz innych obiektów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, hodowlanego, ogrodniczego,
 - c) dopuszcza się roboty budowlane, w tym budowę sieci, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - d) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - minimalna intensywność zabudowy – 0,001,
 - maksymalna intensywność zabudowy – 1,
 - maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 40%, nie więcej niż 1000 m²,
 - nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
 - minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 20%,
 - wysokość zabudowy, w tym:
 - budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej – dwie kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 10 m,
 - zabudowy gospodarczej, garażowej i inwentarskiej – do dwóch kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 10 m, nie dotyczy urządzeń związanych z produkcją rolną (kominy, silosy itp.),
 - zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych: budynków mieszkalnych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30°- 45°, zabudowy gospodarczej, garażowej i inwentarskiej, w przedziale 10°- 30°,
 - minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji – zgodnie z §8 ust. 3,
 - miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji – nie ma potrzeby wyznaczania,
 - e) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, rozbiórkę, zgodnie z warunkami ustalonymi w planie dla nowej zabudowy oraz odbudowę zgodnie z przepisami budowlanymi,
 - f) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam: zakaz umieszczania na ogrodzeniach i elewacjach budynków reklam, o powierzchni przekraczającej 1 m²,
 - g) zakaz wprowadzania ogrodzeń z pełnych prefabrykatów betonowych,
 - h) w granicach terenu 3RM zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej stanowiska, dla której obowiązują ustalenia §10,
 - i) w granicach terenów 1RM, 2RM występuje strefa ochronna od elektrowni wiatrowych, dla której obowiązują ustalenia §12 pkt 8,
 - j) w granicach terenów 1RM, 5RM, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie, obowiązują ustalenia §12 pkt 2;
- 3) tereny rolnicze, oznaczone symbolami: **1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24R, 25R, 26R, 27R, 28R, 29R, 30R, 31R, 32R, 33R, 34R, 35R, 36R, 37R, 38R, 39R, 40R, 41R, 42R:**
- a) przeznaczenie: tereny rolnicze,
 - b) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych,
 - c) dopuszcza się:
 - zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,

- budowę sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,
- przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,
- budowę dróg dojazdowych do pól, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych;

d) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

- minimalna intensywność zabudowy – 0,01,
- maksymalna intensywność zabudowy – 1,5,
- maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 60%, nie więcej niż 2000 m²,
- minimalna powierzchnia działki budowlanej: 3000 m²,
- nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 10%,
- wysokość zabudowy, w tym:
 - budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej – dwie kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 10 m,
 - zabudowy gospodarczej, garażowej i inwentarskiej – do dwóch kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 10 m, nie dotyczy urządzeń związanych z produkcją rolną (kominy, silosy, itp.),
 - zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych: budynków mieszkalnych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30°-45°, zabudowy gospodarczej, garażowej i inwentarskiej, w przedziale 10°-30°,
- minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji – zgodnie z §8 ust. 3,
- miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji – nie ma potrzeby wyznaczania,

e) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się w rozumieniu przepisów budowlanych: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, rozbiórkę, zgodnie z warunkami ustalonymi w planie dla nowej zabudowy oraz odbudowę zgodnie z przepisami budowlanymi,

f) w granicach terenów 21R, 25R, 34R, 35R, 39R, 40R, 41R, 42R zlokalizowane są strefy ochrony archeologicznej stanowisk, dla których obowiązują ustalenia §10,

g) w granicach terenów 25R, 26R, 28R, 29R, 30R występują ograniczenia wynikające z przepisów kolejowych,

h) w granicach terenów 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R występują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych z zakresu ustawy prawo wodne,

i) w granicach terenów 25R, 26R, 27R, 28R, 29R, 30R, 31R występuje strefa ochronna od elektrowni wiatrowych, dla której obowiązują ustalenia §12 pkt 8,

j) w granicach terenów 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24R, 25R, 26R, 28R, 29R, 30R, 31R, 32R, 33R, 34R, 35R, 36R, 37R, 38R, 39R, 40R, 41R, 42R, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie, obowiązują ustalenia §12 pkt 2;

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone symbolem: **1MNU**, **2MNU**, **3MNU**:

a) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,

b) przeznaczenie dopuszczalne terenu: usługi podstawowe z zakresu handlu, gastronomii, kultury oraz usługi pensjonatowe,

- c) dopuszcza się roboty budowlane, w tym budowę sieci przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg wewnętrznych, niezbędnych do obsługi w/w terenów,
- d) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- minimalna intensywność zabudowy – 0,1,
 - maksymalna intensywność zabudowy – 0,7,
 - maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 40%, nie więcej niż 800 m²,
 - minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 25%,
 - nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
 - wysokość zabudowy, w tym:
 - budynków mieszkalnych – dwie kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 10 m, z drugą kondygnacją w formie poddasza użytkowego,
 - pozostałych budynków – jedna kondygnacja, nie więcej niż 6 metrów,
 - zadaszenia zabudowy należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 30° -45°,
 - minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji – zgodnie z §8 ust. 3,
- e) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, rozbiórkę, zgodnie z warunkami ustalonymi w planie dla nowej zabudowy oraz odbudowę zgodnie z przepisami budowlanymi,
- f) warunki sytuowania i rozmieszczenia reklam: zakaz umieszczania na ogrodzeniach i elewacjach budynków reklam, o powierzchni przekraczającej 1 m²,
- g) w granicach terenów obowiązują ustalenia §12 pkt 2;
- 5) tereny leśne, oznaczone symbolami: **1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL, 14ZL**:
- a) przeznaczenie: tereny leśne,
 - b) dla terenów oznaczonych symbolami ZL, mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące lasów,
 - c) dopuszcza się przebudowę istniejących rowów i urządzeń melioracji wodnych,
 - d) dopuszcza się przebieg przewodów linii elektroenergetycznych,
 - e) ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za wyjątkiem:
 - podziemnych: sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej, w sposób nienaruszający przepisów odrębnych dotyczących lasów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 - f) w granicach terenów 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie, obowiązują ustalenia §12 pkt 2;
- 6) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone symbolami: **1WS, 2WS**:
- a) przeznaczenie: tereny wód powierzchniowych śródlądowych,
 - b) dla terenów oznaczonych symbolami WS, mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące gospodarowania wodami,

- c) dopuszcza się przebieg przewodów linii elektroenergetycznych napowietrznych nad ciekami wodnymi oraz linii kablowych pod wodami powierzchniowymi,
 - d) w granicach terenu 1WS występują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych z zakresu ustawy prawo wodne,
 - e) w granicach terenu 2WS występuje strefa ochronna od elektrowni wiatrowych, dla której obowiązują ustalenia §12 pkt 8,
 - f) w granicach terenów obowiązują ustalenia §12 pkt 2;
- 7) tereny wałów przeciwpowodziowych, oznaczone symbolem: **1IT**:
- a) przeznaczenie: tereny wałów przeciwpowodziowych,
 - b) zagospodarowanie terenu – zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) dopuszcza się przebieg przewodów linii elektroenergetycznych;
- 8) tereny dróg publicznych klasy głównej oznaczone symbolami: **1KDG, 2KDG, 3KDG**:
- a) przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy głównej,
 - b) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) szerokość pasa drogowego: zgodnie z rysunkiem planu,
 - d) dopuszcza się przebieg przewodów linii elektroenergetycznych,
 - e) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej z zastrzeżeniem §12, ścieżek rowerowych, sieci i przyłączy infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych,
 - f) w granicach terenów obowiązują ustalenia §12 pkt 2;
- 9) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczone symbolami: **1KDZ**:
- a) przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,
 - b) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) szerokość pasa drogowego: zgodnie z rysunkiem planu,
 - d) dopuszcza się przebieg przewodów linii elektroenergetycznych,
 - e) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej z zastrzeżeniem §12, ścieżek rowerowych, sieci i przyłączy infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych,
 - f) w granicach terenów obowiązują ustalenia §12 pkt 2;
- 10) tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami: **1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 6KDL, 7KDL, 8KDL, 9KDL, 10KDL, 11KDL, 12KDL, 13KDL, 14KDL, 15KDL**:
- a) przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy lokalnej,
 - b) dopuszcza się lokalizowanie elementów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) szerokość pasa drogowego: zgodnie z rysunkiem planu,
 - d) dopuszcza się przebieg przewodów linii elektroenergetycznych,
 - e) ustala się możliwość lokalizowania zieleni urządzonej z zastrzeżeniem §12, ścieżek rowerowych, sieci i przyłączy infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg publicznych,
 - f) w granicach terenu 15KDL zlokalizowana jest strefa ochrony archeologicznej stanowiska, dla której obowiązują ustalenia §10,
 - g) w granicach terenów 1KDL, 2KDL występują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych z zakresu ustawy prawo wodne,
 - h) w granicach terenów 9KDL, 10KDL występuje strefa ochronna od elektrowni wiatrowych, dla której obowiązują ustalenia §12 pkt 8,

- i) w granicach terenów 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 6KDL, 11KDL, 12KDL, 13KDL, 14KDL, 15KDL obowiązują ustalenia §12 pkt 2;

11) tereny zamknięte - infrastruktury kolejowej, oznaczone symbolem **1TK**:

- a) przeznaczenie: tereny zamknięte - infrastruktury kolejowej,
- b) cały teren stanowi teren zamknięty – infrastruktury kolejowej – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
- c) dopuszcza się przebieg przewodów linii elektroenergetycznych,
- d) granicach terenu występuje strefa ochronna od elektrowni wiatrowych, dla której obowiązują ustalenia §12 pkt 8,
- e) w granicach terenu obowiązują ustalenia §12 pkt 2.

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- 1) ustala się pasy technologiczne dla linii elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu;
- 2) w pasach technologicznych linii elektroenergetycznych ustala się:
 - a) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi,
 - b) zakaz lokalizowania budowli z wyłączeniem sieci, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - c) zakaz lokalizowania miejsc postojowych,
 - d) zakaz tworzenia hałd, nasypów,
 - e) zakaz wprowadzania zieleni wysokiej, za wyjątkiem terenów oznaczonych w planie symbolami: 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL, 14ZL oraz terenów 4EE, 5EE, 6EE, 7EE, 9EE, 10EE, 11EE, 13EE, 14EE, 15EE, 31EE, 34EE z zastrzeżeniem §11 pkt 1 lit. d,
 - f) lokalizowanie skrzyżowań linii elektroenergetycznych z infrastrukturą techniczną, w tym drogami, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) w pasach technologicznych linii elektroenergetycznych 15 kV mają zastosowanie przepisy odrębne;
- 4) w strefie kontrolowanej gazociągów wysokiego ciśnienia mają zastosowanie przepisy odrębne z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie;
- 5) w przypadku rozbiórki linii elektroenergetycznej, przestają obowiązywać ustalenia §12 pkt 2 ustanowione dla pasa technologicznego tej linii;
- 6) w granicach obszaru objętego planem istnieje możliwość usunięcia drzew i krzewów w zakresie pozwalającym na realizację oraz właściwe utrzymanie inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) zakaz, o którym mowa w pkt 2 lit. d, nie dotyczy nasypów kolejowych;
- 8) ustala się strefę ochronną od elektrowni wiatrowych z zakazem lokalizowania obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym – nie ma potrzeby wyznaczania.

§ 14. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) systemy infrastruktury technicznej:

- a) w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci wodociągowej, przyłączy i urządzeń jej towarzyszących, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- b) w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy i urządzeń jej towarzyszących, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- c) w granicach obszaru objętego planem do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań w zakresie odprowadzania ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,
- d) w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację kanalizacji deszczowej, przyłączy i urządzeń jej towarzyszących, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- e) w granicach obszaru objętego planem wody opadowe należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi prawa wodnego wraz z przepisami wykonawczymi,
- f) w granicach obszaru objętego planem gromadzenie odpadów oraz ich wywóz, należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami lokalnymi,
- g) w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację linii elektroenergetycznych wraz z urządzeniami im towarzyszącymi, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- h) w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci gazowych oraz urządzeń im towarzyszących, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi sieci gazowych,
- i) w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci ciepłowniczych oraz urządzeń im towarzyszących, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- j) w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci telekomunikacyjnych oraz urządzeń im towarzyszących, zgodnie z przepisami odrębnymi,
- k) w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację innych sieci oraz urządzeń im towarzyszących niż wymienionych w lit. a-j, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) powiązania komunikacyjne:

- a) ustala się obsługę komunikacyjną terenów EE oraz dostęp do infrastruktury technicznej z wykorzystaniem terenów znajdujących się w granicach obszaru objętego planem, w tym dróg publicznych, dróg wewnętrznych, użytków drogowych, działek drogowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, duktów leśnych, powiązanych z zewnętrznym układem komunikacyjnym,
- b) ustala się obsługę komunikacyjną terenów 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM z wykorzystaniem wyznaczonych w planie terenów, w tym powiązanych z zewnętrznym układem komunikacyjnym: dróg publicznych, dróg wewnętrznych, użytków drogowych oraz działek drogowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków,
- c) ustala się obsługę komunikacyjną terenów 1MNU, 2MNU, 3MNU z wykorzystaniem wyznaczonych w planie terenów, w tym powiązanych z zewnętrznym układem komunikacyjnym: dróg publicznych, dróg wewnętrznych, użytków drogowych, działek drogowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków oraz duktów leśnych.

§ 15. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych:

- 1) w granicach obszaru objętego planem nie występują tereny górnicze;
- 2) w granicach obszaru objętego planem występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 500 lat oznaczone na rysunku planu, dla których mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpowodziowej, w tym przepisy prawa wodnego;
- 3) w granicach obszaru objętego planem nie występują obszary osuwania się mas ziemnych;
- 4) w granicach obszaru objętego planem występują tereny chronione z tytułu przepisów o ochronie przyrody, ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania – zgodnie z §9.

§ 16. Ustalenia dotyczące granic terenów zamkniętych i granic stref ochronnych terenów zamkniętych:

- 1) w granicach obszaru objętego planem występuje teren zamknięty – infrastruktury kolejowej oznaczony symbolem 1TK, dla którego mają zastosowanie przepisy odrębne;

2) w granicach obszaru objętego planem nie ustala się stref ochronnych terenów zamkniętych.

§ 17. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: w granicach obszaru objętego planem nie występują tereny, dla których jest potrzeba określania sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 18. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

- 1) 0% dla terenów oznaczonych symbolem EE;
- 2) 0% dla terenów oznaczonych symbolem WS;
- 3) 0% dla terenów oznaczonych symbolem ZL;
- 4) 20% dla terenów oznaczonych symbolem R;
- 5) 20% dla terenów oznaczonych symbolem RM;
- 6) 20% dla terenów oznaczonych symbolem MNU;
- 7) 0% dla terenów oznaczonych symbolem KDG;
- 8) 0% dla terenów oznaczonych symbolem KDZ;
- 9) 0% dla terenów oznaczonych symbolem KDL;
- 10) 0% dla terenów oznaczonych symbolem IT;
- 11) 0% dla terenów oznaczonych symbolem TK.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy

Hanna Kołodziej

RYSUNEK MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO, JAKĄ JEST DWUTOROWA NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400 KV GRUDZIĄDZ-PELPLIN-GDAŃSK PRZYJAŻŃ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIII/197/2016 RADY GMINY GRUDZIĄDZ Z DNIA 25 MAJA 2016 R.

ORGAN SPORZĄDZAJĄCY:
WÓJT GMINY GRUDZIĄDZ



OZNACZENIA

- GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- OSIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 400 KV
- PAS TECHNOLOGICZNY LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 400 KV
- PASY TECHNOLOGICZNE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 110 KV
- STREFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ
- STREFA OCHRONNA OD ELEKTROWNI WATROWYCH
- NIEPZERACZALNE LINIE ZABUDOWY
- ODLEGŁOŚCI NIEPZERACZALNYCH LINII ZABUDOWY OD LINII ROZGRANICZAJĄCYCH DRÓG
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

PRZEZNACZENIE TERENÓW:

- EE - TERENY INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ
- RM - TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, HODOWLANEYCH I OGRÓDNICZYCH
- R - TERENY ROLNICZE
- MRU - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI
- ZL - TERENY LEŚNE
- WS - TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH
- IT - TERENY WAŁÓW PRZECIWPÓWODZIOWYCH
- KDG - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY GŁÓWNEJ
- KDZ - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ
- KDL - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
- TK - TERENY ZAMKNIĘTE - INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

1,2... NUMERY PORZĄDKOWE TERENÓW

TREŚCI INFORMACYJNE:


- GRANICE ADMINISTRACYJNE GMINY GRUDZIĄDZ
- GRANICE OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY NATURA 2000 OSO DOLINA DOLNEJ WISŁY (PLB 040003)
- OBŚZAR SPECJALNEJ OCHRONY NATURA 2000 OSO DOLINA DOLNEJ WISŁY (PLB 040003)
- GRANICE OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU STREFY KRAWĘDZIOWEJ DOLINY WISŁY
- OBŚZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU STREFY KRAWĘDZIOWEJ DOLINY WISŁY
- GRANICE NADWISŁAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
- NADWISŁAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY
- OBŚZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ
- GRANICE OBSZARÓW, NA KTÓRYCH PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA POWODZI JEST NISZKIE I WYNOŚI RAZ NA 500 LAT
- GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 400 RELACJI GUSTORZYN-PRUSZCZ GDAŃSKI
- GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 500 RELACJI GUSTORZYN-RESZKI
- OSIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 15 KV
- OSIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 110 KV



SKALA 1:2 000




Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grudziądz



RYSUNEK MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO, JAKĄ JEST DWUTOROWA NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400 KV GRUDZIĄDZ-PELPLIN-GDAŃSK PRZYJAŻŃ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIII/197/2016 RADY GMINY GRUDZIĄDZ Z DNIA 25 MAJA 2016 R.

ORGAN SPORZĄDZAJĄCY:
WÓJT GMINY GRUDZIĄDZ



OZNACZENIA

- GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- OSIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 400 KV
- PAS TECHNOLOGICZNY LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 400 KV
- PASY TECHNOLOGICZNE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 110 KV
- STREFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ
- STREFA OCHRONNA OD ELEKTROWNI WATROWYCH
- NIEPRZECIĄGALNE LINIE ZABUDOWY
- ODLEGŁOŚCI NIEPRZECIĄGALNYCH LINII ZABUDOWY OD LINII ROZGRANICZAJĄCYCH DRÓG
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

PRZEZNACZENIE TERENÓW:

- EE - TERENY INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ
- RM - TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, HODOWLANICH I OGRÓDNICZYCH
- R - TERENY ROLNICZE
- MRU - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI
- ZL - TERENY LEŚNE
- WS - TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH
- IT - TERENY WAŁÓW PRZECIWPÓWODZIOWYCH
- KDG - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY GŁÓWNEJ
- KDZ - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ
- KDL - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
- TK - TERENY ZAMKNIĘTE - INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

1,2... NUMERY PORZĄDKOWE TERENÓW

TREŚCI INFORMACYJNE:


- GRANICE ADMINISTRACYJNE GMINY GRUDZIĄDZ
- GRANICE OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY NATURA 2000 OSO DOLINA DOLNEJ WISŁY (PLB 040003)
- OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY NATURA 2000 OSO DOLINA DOLNEJ WISŁY (PLB 040003)
- GRANICE OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU STREFY KRAWĘDZIOWEJ DOLINY WISŁY
- OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU STREFY KRAWĘDZIOWEJ DOLINY WISŁY
- GRANICE NADWISŁAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
- NADWISŁAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY
- OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ
- GRANICE OBSZARÓW, NA KTÓRYCH PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA POWODZI JEST NISKIE I WYŃOSI RAZ NA 500 LAT
- GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 400 RELACJI GUSTORZYN-PRUSZCZ GDAŃSKI
- GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 500 RELACJI GUSTORZYN-RESZKI
- OSIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 15 KV
- OSIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 110 KV



SKALA 1:2 000




Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grudziądz



RYSUNEK MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO, JAKĄ JEST DWUTOROWA NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400 KV GRUDZIĄDZ-PELPLIN-GDAŃSK PRZYJAŻŃ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIII/197/2016 RADY GMINY GRUDZIĄDZ Z DNIA 25 MAJA 2016 R.

ORGAN SPORZĄDZAJĄCY:
WOJT GMINY GRUDZIĄDZ



OZNACZENIA

- GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- OSIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 400 KV
- PAS TECHNOLOGICZNY LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 400 KV
- PASY TECHNOLOGICZNE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 110 KV
- STREFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ
- STREFA OCHRONNA OD ELEKTROWNI WIATROWYCH
- NIERZECZALNE LINIE ZABUDOWY
- ODLEGŁOŚCI NIERZECZALNYCH LINII ZABUDOWY OD LINII ROZGRANICZAJĄCYCH DRÓG
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

PRZEZNACZENIE TERENÓW:

- EE - TERENY INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ
- RM - TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, HODOWLANYCH I OGRODNICZYCH
- R - TERENY ROLNICZE
- MRU - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI
- ZL - TERENY LEŚNE
- WS - TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH
- IT - TERENY WAŁÓW PRZECIWPÓWODZIOWYCH
- KDG - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY GŁÓWNEJ
- KDZ - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ
- KDL - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
- TK - TERENY ZAMKNIĘTE - INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

1,2... NUMERY PORZĄDKOWE TERENÓW

TREŚCI INFORMACYJNE:


- GRANICE ADMINISTRACYJNE GMINY GRUDZIĄDZ
- GRANICE OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY NATURA 2000 OSO DOLINA DOLNEJ WISŁY (PLB 040003)
- OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY NATURA 2000 OSO DOLINA DOLNEJ WISŁY (PLB 040003)
- GRANICE OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU STREFY KRAWĘDZIOWEJ DOLINY WISŁY
- OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU STREFY KRAWĘDZIOWEJ DOLINY WISŁY
- GRANICE NADWISŁAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
- NADWISŁAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY
- OBSZARY SZCZEGÓŁNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ
- GRANICE OBSZARÓW, NA KTÓRYCH PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA POWODZI JEST NISZKIE I WYNIOSI RAZ NA 500 LAT
- GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 400 RELACJI GUSTORZYN-PRUSZCZ GDAŃSKI
- GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 500 RELACJI GUSTORZYN-RESZKI
- OSIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 15 KV
- OSIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 110 KV



SKALA 1:2 000




Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grudziądz



RYSUNEK MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO, JAKĄ JEST DWUTOROWA NAPOWIERTRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400 KV GRUDZIĄDZ-PELPLIN-GDAŃSK PRZYJAŻŃ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIII/197/2016 RADY GMINY GRUDZIĄDZ Z DNIA 25 MAJA 2016 R.

ORGAN SPORZĄDZAJĄCY:
WOJT GMINY GRUDZIĄDZ



OZNACZENIA

- GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- OSIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 400 KV
- PAS TECHNOLOGICZNY LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 400 KV
- PASY TECHNOLOGICZNE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 110 KV
- STREFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ
- STREFA OCHRONNA OD ELEKTROWNI WIATROWYCH
- NIERZECZKA LINIE ZABUDOWY
- ODLEGŁOŚCI NIERZECZKA LINIE ZABUDOWY OD LINII ROZGRANICZAJĄCYCH DRÓG
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEPISZCZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA


PRZEPISZCZENIE TERENÓW:

- EE - TERENY INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ
- RM - TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, HODOWLANYCH I OGRÓDNICZYCH
- R - TERENY ROLNICZE
- MRU - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI
- ZL - TERENY LEŚNE
- WS - TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH
- IT - TERENY WAŁÓW PRZECIWPÓWODZIOWYCH
- KDG - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY GŁÓWNEJ
- KDZ - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ
- KDL - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
- TK - TERENY ZAMKNIĘTE - INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

1,2... NUMERY PORZĄDKOWE TERENÓW

TREŚCI INFORMACYJNE:


- GRANICE ADMINISTRACYJNE GMINY GRUDZIĄDZ
- GRANICE OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY NATURA 2000 OSO DOLINA DOLNEJ WISŁY (PLB 040003)
- OBŚZAR SPECJALNEJ OCHRONY NATURA 2000 OSO DOLINA DOLNEJ WISŁY (PLB 040003)
- GRANICE OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU STREFY KRAWĘDZIOWEJ DOLINY WISŁY
- OBŚZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU STREFY KRAWĘDZIOWEJ DOLINY WISŁY
- GRANICE NADWISŁAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
- NADWISŁAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY
- OBŚZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ
- GRANICE OBSZARÓW, NA KTÓRYCH PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA POWODZI JEST NISZKIE I WYNOŚY RAZ NA 500 LAT
- GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 400 RELACJI GUSTOZYŃ-PRUSZCZ GDAŃSKI
- GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 500 RELACJI GUSTOZYŃ-RESZKI
- OSIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 15 KV
- OSIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 110 KV



SKALA 1:2 000




Wyrzys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grudziądz



RYSUNEK MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO, JAKĄ JEST DWUTOROWA NAPOWIERTRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400 KV GRUDZIĄDZ-PELPLIN-GDAŃSK PRZYJAŻŃ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIII/197/2016 RADY GMINY GRUDZIĄDZ Z DNIA 25 MAJA 2016 R.

ORGAN SPORZĄDZAJĄCY:
WÓJT GMINY GRUDZIĄDZ



OZNACZENIA

- GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- OSIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 400 KV
- PAS TECHNOLOGICZNY LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 400 KV
- PASY TECHNOLOGICZNE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 110 KV
- STREFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ
- STREFA OCHRONNA OD ELEKTROWNI WIATROWYCH
- NIERZECZALNE LINIE ZABUDOWY
- ODLEGŁOŚCI NIERZECZALNYCH LINII ZABUDOWY OD LINII ROZGRANICZAJĄCYCH DRÓG
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA


PRZEZNACZENIE TERENÓW:

- EE - TERENY INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ
- RM - TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, HODOWLANE I OGRÓDNICZYCH
- R - TERENY ROLNICZE
- MRU - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI
- ZL - TERENY LEŚNE
- WS - TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH
- IT - TERENY WAŁÓW PRZECIWPÓWODZIOWYCH
- KDG - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY GŁÓWNEJ
- KDZ - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ
- KDL - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
- TK - TERENY ZAMKNIĘTE - INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

1,2... NUMERY PORZĄDKOWE TERENÓW

TREŚCI INFORMACYJNE:


- GRANICE ADMINISTRACYJNE GMINY GRUDZIĄDZ
- GRANICE OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY NATURA 2000 OSO DOLINA DOLNEJ WISŁY (PLB 040003)
- OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY NATURA 2000 OSO DOLINA DOLNEJ WISŁY (PLB 040003)
- GRANICE OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU STREFY KRAWĘDZOWEJ DOLINY WISŁY
- OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU STREFY KRAWĘDZOWEJ DOLINY WISŁY
- GRANICE NADWISŁAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
- NADWISŁAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY
- OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ
- GRANICE OBSZARÓW, NA KTÓRYCH PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA POWODZI JEST NISKIE I WYNOŚI RAZ NA 500 LAT
- GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 400 RELACJI GUSTORZYN-PRUSZCZ GDAŃSKI
- GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 500 RELACJI GUSTORZYN-RESZKI
- OSIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 15 KV
- OSIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 110 KV



SKALA 1:2 000




Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grudziądz



RYSUNEK MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO, JAKĄ JEST DWUTOROWA NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400 KV GRUDZIĄDZ-PELPLIN-GDAŃSK PRZYJAŻŃ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIII/197/2016 RADY GMINY GRUDZIĄDZ Z DNIA 25 MAJA 2016 R.

ORGAN SPORZĄDZAJĄCY:
WÓJT GMINY GRUDZIĄDZ



OZNACZENIA

- GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- OSIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 400 KV
- PAS TECHNOLOGICZNY LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 400 KV
- PASY TECHNOLOGICZNE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 110 KV
- STREFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ
- STREFA OCHRONNA OD ELEKTROWNI WIATROWYCH
- NIERZECZALNE LINIE ZABUDOWY
- ODLEGŁOŚCI NIERZECZALNYCH LINII ZABUDOWY OD LINII ROZGRANICZAJĄCYCH DRÓG
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

PRZEZNACZENIE TERENÓW:

- EE - TERENY INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ
- RM - TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, HODOWLANYCH I OGRODNICZYCH
- R - TERENY ROLNICZE
- MRU - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI
- ZL - TERENY LEŚNE
- WS - TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH
- IT - TERENY WAŁÓW PRZECIWPÓWODZIOWYCH
- KDG - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY GŁÓWNEJ
- KDZ - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ
- KDL - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
- TK - TERENY ZAMKNIĘTE - INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

1,2... NUMERY PORZĄDKOWE TERENÓW

TREŚCI INFORMACYJNE:


- GRANICE ADMINISTRACYJNE GMINY GRUDZIĄDZ
- GRANICE OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY NATURA 2000 OSO DOLINA DOLNEJ WISŁY (PLB 040003)
- OBZAR SPECJALNEJ OCHRONY NATURA 2000 OSO DOLINA DOLNEJ WISŁY (PLB 040003)
- GRANICE OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU STREFY KRAWĘDZOWEJ DOLINY WISŁY
- OBZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU STREFY KRAWĘDZOWEJ DOLINY WISŁY
- GRANICE NADWISŁAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
- NADWISŁAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY
- OBZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ
- GRANICE OBSZARÓW, NA KTÓRYCH PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA POWODZI JEST NISKIE I WYNOŚI RAZ NA 500 LAT
- GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 400 RELACJI GUSTORZYN-PRUSZCZ GDAŃSKI
- GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 500 RELACJI GUSTORZYN-RESZKI
- OSIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 15 KV
- OSIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 110 KV




SKALA 1:2 000



Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grudziądz



ORGAN SPORZĄDZAJĄCY:
WÓJT GMINY GRUDZIĄDZ




The map illustrates the archaeological site of Arkusz, showing the layout of the ruins and the locations of the eight arkusze (Arkusz 1 to Arkusz 8). The map includes a north arrow and a scale bar.

The ruins are depicted as a series of interconnected rectangular and irregular shapes, representing the foundations of the structures. The locations of the eight arkusze are marked with colored dots and labeled:

- Arkusz 1: Located at the top left, near the north arrow.
- Arkusz 2: Located below Arkusz 1, near the top left.
- Arkusz 3: Located in the upper right quadrant.
- Arkusz 4: Located below Arkusz 3, near the top right.
- Arkusz 5: Located below Arkusz 4, near the top right.
- Arkusz 6: Located in the lower right quadrant.
- Arkusz 7: Located below Arkusz 6, near the bottom right.
- Arkusz 8: Located at the bottom left, near the bottom left corner.


The map also shows a scale bar at the bottom, indicating distances in meters (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100).



RYSUNEK MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO, JAKĄ JEST DWUTOROWA NAPOWIERTRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400 KV GRUDZIĄDZ-PELPLIN-GDAŃSK PRZYJAŻŃ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXIII/197/2016 RADY GMINY GRUDZIĄDZ Z DNIA 25 MAJA 2016 R.

ORGAN SPORZĄDZAJĄCY: WOJT GMINY GRUDZIĄDZ



ARKUSZ NR 8

OZNACZENIA

- GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- OSIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 400 KV
- PAS TECHNOLOGICZNY LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 400 KV
- PASY TECHNOLOGICZNE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 110 KV
- STREFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ
- STREFA OCHRONNA OD ELEKTROWNI WIATROWYCH
- NIERZECZALNE LINIE ZABUDOWY
- ODLEGŁOŚCI NIERZECZALNYCH LINII ZABUDOWY OD LINII ROZGRANICZAJĄCYCH DRÓG
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

PRZEZNACZENIE TERENÓW:

- EE - TERENY INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ
- RM - TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, HODOWLANYCH I OGRODNICZYCH
- R - TERENY ROLNICZE
- MRU - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI
- ZL - TERENY LEŚNE
- WS - TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH
- IT - TERENY WAŁÓW PRZECIWPÓWODZIOWYCH
- KDG - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY GŁÓWNEJ
- KDZ - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ
- KDL - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
- TK - TERENY ZAMKNIĘTE - INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

1,2... NUMERY PORZĄDKOWE TERENÓW

TREŚCI INFORMACYJNE:


- GRANICE ADMINISTRACYJNE GMINY GRUDZIĄDZ
- GRANICE OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY NATURA 2000 OSO DOLINA DOLNEJ WISŁY (PLB 040003)
- OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY NATURA 2000 OSO DOLINA DOLNEJ WISŁY (PLB 040003)
- GRANICE OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU STREFY KRAWĘDZIOWEJ DOLINY WISŁY
- OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU STREFY KRAWĘDZIOWEJ DOLINY WISŁY
- GRANICE NADWISŁAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
- NADWISŁAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY
- OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ
- GRANICE OBSZARÓW, NA KTÓRYCH PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA POWODZI JEST NISKIE I WYNOŚI RAZ NA 500 LAT
- GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 400 RELACJI GUSTOŹYŃ-PRUSZCZ GDAŃSKI
- GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 500 RELACJI GUSTOŹYŃ-RESZKI
- OSIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 15 KV
- OSIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 110 KV



SKALA 1:2 000



Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grudziądz



OZNACZENIA

- GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- OSIE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 400 KV
- PAS TECHNOLOGICZNY LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 400 KV
- PASY TECHNOLOGICZNE LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 110 KV
- STREFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ
- STREFA OCHRONNA OD ELEKTROWNI WIATROWYCH
- NIERZECZALNE LINIE ZABUDOWY
- ODLEGŁOŚCI NIERZECZALNYCH LINII ZABUDOWY OD LINII ROZGRANICZAJĄCYCH DRÓG
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

- EE - TERENY INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ
- RM - TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, HODOWLANYCH I OGRODNICZYCH
- R - TERENY ROLNICZE
- MRU - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI
- ZL - TERENY LEŚNE
- WS - TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH
- IT - TERENY WAŁÓW PRZECIWPÓWODZIOWYCH
- KDG - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY GŁÓWNEJ
- KDZ - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY ZBIORCZEJ
- KDL - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ
- TK - TERENY ZAMKNIĘTE - INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/197/2016
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 25 maja 2016 r.

Rozstrzygnięcia wymagane przez ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) Rada Gminy rozstrzyga, co następuje:

1. Do projektu planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:

- 1) do przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, zadań własnych gminy, z zakresu infrastruktury technicznej, należy: budowa, przebudowa, rozbudowa i remonty infrastruktury technicznej głównych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;
- 2) infrastruktura techniczna, o której mowa w ust. 1, będzie realizowana na zasadach określonych w uchwale oraz zgodnie z przepisami odrębnymi, zgodnie z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudziądz;
- 3) inwestycje te realizowane przez gminę, będą finansowane z następujących źródeł:
 - a) środki własne budżetu gminy,
 - b) środki UE i budżetu państwa pozyskiwane w ramach unijnych programów pomocowych,
 - c) środki innych instytucji i programów krajowych i międzynarodowych,
 - d) kredyty i pożyczki, o ile inne źródła okażą się niewystarczające, a Rada Gminy wyrazi zgodę na taką formę finansowania,
 - e) inne źródła zewnętrzne w oparciu o przepisy odrębne.